

## Rekapitulace stavebních nákladů

Akce: **Tachov - Stadtrodská ul., stavební úpravy**

p.č.	Název objektu	ZRN	VRN (2,5% ZRN)	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
#ODKAZ!	SO 101 MK Stadtrodská	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211211
	SO 151 DIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211211
	zaměření skutečného stavu	0,00		0,00	0,00	0,00	-
#ODKAZ!	geometrický plán skutečného provedení	0,00		0,00	0,00	0,00	-
	<b>celkem</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice  
 Objekt: - SO 101 MK Stadtrodská

### Soupis prací:

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
PR	PRÁCE						
1	110000008		Chránička AROT A 110PS včetně obetonování, obsypu a uložení kabelů	M	92,50	0,00	0,00
2	113100032		DMTZ stáv.guly, přípojka zachována, zaslepena	KUS	3,00	0,00	0,00
3	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 250 mm	M2	5 770,20	0,00	0,00
4	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm	M2	5 770,20	0,00	0,00
5	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých	M	599,00	0,00	0,00
6	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	M	272,00	0,00	0,00
7	113203111		Vytrhání obrub z dlažebních kostek	M	1 410,60	0,00	0,00
8	120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	28,20	0,00	0,00
9	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	346,20	0,00	0,00
10	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	346,20	0,00	0,00
11	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	346,20	0,00	0,00
12	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	346,20	0,00	0,00
13	132301102		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu přes 100 m3	M3	223,20	0,00	0,00
14	132301109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4	M3	223,20	0,00	0,00
15	133302011		Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2 (vpusti)	M3	28,00	0,00	0,00
16	133302019		Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4 (vpusti)	M3	28,00	0,00	0,00
17	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	M3	939,40	0,00	0,00
18	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	939,40	0,00	0,00
19	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	1 784,90	0,00	0,00
20	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (vpusti)	M3	4,20	0,00	0,00
21	212752113		Trativod z drenážních trubek DN do 160 včetně lože a obsypu, otevřený výkop	M	1 115,80	0,00	0,00
22	564000001		Penetrace a zalití styčné spáry	M	168,60	0,00	0,00
23	564000002		Vyrovnávka zpev. ploch po výškových úpravách obrub (montáž + dodávka)	M2	50,00	0,00	0,00
24	564000003		Terénní vyrovnávka po výškových úpravách obrub (montáž + dodávka)	M2	75,00	0,00	0,00
25	564861111		Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	5 770,20	0,00	0,00
26	564952111		Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	M2	5 770,20	0,00	0,00
27	565165121		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	M2	5 770,20	0,00	0,00
28	573211111		Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	M2	5 770,20	0,00	0,00
29	577134221		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	5 770,20	0,00	0,00

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice  
 Objekt: - SO 101 MK Stadtrodská

### Soupis prací:

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
30	831000000		Kompletní vpust uliční vč.přípojky, dodávky a montáže	KUS	10,00	0,00	0,00
31	831000001		Kompletní uliční vpust včetně dodávky a montáže	KUS	3,00	0,00	0,00
32	899231111		Výšková úprava mříže uliční vpusti	KUS	26,00	0,00	0,00
33	899331111		Výšková úprava uličního poklopu	KUS	14,00	0,00	0,00
34	899431111		Výšková úprava krycích hrců, šoupěte nebo hydrantu	KUS	13,00	0,00	0,00
35	915111115		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm žlutou barvou (V11a)	M	39,00	0,00	0,00
36	915131111		Vodorovné dopravní značení bílou barvou - symbol A12 "děti"	M2	2,25	0,00	0,00
37	915131115		Vodorovné dopravní značení žlutou barvou (V11a - BUS)	M2	9,00	0,00	0,00
38	915231111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly (V7, V18)	M2	15,75	0,00	0,00
39	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení	M	39,00	0,00	0,00
40	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení	M2	55,00	0,00	0,00
41	916111113		Osazení krajníků s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	60,00	0,00	0,00
42	916111123		Osazení přídlažby z drobných kostek s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	3 244,40	0,00	0,00
43	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	36,00	0,00	0,00
44	916241113		Osazení obrubníku kamenného ležatého (OP3) s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	607,00	0,00	0,00
45	916241213		Osazení obrubníku kamenného stojatého (OP6) s boční opěrou do lože z cem. potěru	M	236,00	0,00	0,00
46	916991121		Zvýšené lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z cem. potěru	M3	159,12	0,00	0,00
47	919731112		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	M	12,00	0,00	0,00
48	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	M	168,60	0,00	0,00
49	966006133		Odstranění označnicku zastávky BUS	KUS	2,00	0,00	0,00
50	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (kamenivo)	T	2 308,10	0,00	0,00
51	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů (další 2 km)	T	4 616,20	0,00	0,00
52	997221561	a	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (živice)	T	1 044,40	0,00	0,00
53	997221561	b	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (vpusti)	T	1,20	0,00	0,00
54	997221569	a	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (živice, dalších 14 km)	T	14 621,60	0,00	0,00
55	997221569	b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (vpusti, další 2 km)	T	2,40	0,00	0,00
56	997221571		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	T	114,84	0,00	0,00
57	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot (další 2 km)	T	229,68	0,00	0,00

Stavba: - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice  
 Objekt: - SO 101 MK Stadtrodská

### Soupis prací:

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
58	997221805		Poplatek za uložení vybouraných hmot	T	114,84	0,00	0,00
59	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) (vpusti)	T	1,20	0,00	0,00
60	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	T	1 044,40	0,00	0,00
61	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	T	2 308,10	0,00	0,00
62	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	12 765,94	0,00	0,00
<b>PR PRÁCE</b>							<b>0,00</b>
<b>SA SANACE</b>							
1	120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	57,70	0,00	0,00
2	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	M3	1 442,55	0,00	0,00
3	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	M3	1 442,55	0,00	0,00
4	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	M3	1 442,55	0,00	0,00
5	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepivost	M3	1 442,55	0,00	0,00
6	162501102		Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	M3	2 885,10	0,00	0,00
7	171201201		Uložení sypaniny na skládky	M3	2 885,10	0,00	0,00
8	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	T	5 481,70	0,00	0,00
9	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	5 770,20	0,00	0,00
10	564671111	a	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm tl 250 mm	M2	5 770,20	0,00	0,00
11	564671111	b	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-160 mm tl 250 mm	M2	5 770,20	0,00	0,00
12	919726122		Separční geotextilie, netkaná měrná hmotnost min. 200 g/m2, vč. položení	M2	6 608,60	0,00	0,00
<b>SA SANACE</b>							<b>0,00</b>
<b>SP SPECIFIKACE</b>							
1	58310004		Kamenná obruba OP3 (25/20), opracovaná, tř. 2 (EN 1343) zadní líc opracován na 1/2 hl.	M	310,60	0,00	0,00
2	58310005		Žulová kostka vel.12 tř.2 (EN 1342)	T	44,90	0,00	0,00
3	58310006		Kamenná obruba OP6 (15/25), opracovaná, tř. 2 (EN 1343) zadní líc opracován na 1/2 hl.	M	139,40	0,00	0,00
4	58310009		Kamenná obruba OP3, příplatek za Rmenší 12m	M	50,00	0,00	0,00
5	59220001		Betonový krajník 10/12,5/25cm	KUS	245,00	0,00	0,00
6	59220010		Betonová obruba silniční (100/15/30)	KUS	18,00	0,00	0,00
<b>SP SPECIFIKACE</b>							<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>

**Stavba:** - Tachov, Rekonstrukce Stadtrodské ulice  
**Objekt:** - SO 151 DIO

**Rozpočet:**

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
<b>PR PRÁCE</b>							
1	913121111	a	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - trasa A A9 - 1 ks, A15 - 2 ks, A22 - 1 ks, B2 - 2 ks, B4 - 2 ks, B24a - 2 ks, B24b - 1 ks, B28 - 2 ks, C3a - 2 ks, C3b - 2 ks, C4a - 1 ks, C4b - 1 ks, E3a (400 m) - 1 ks, E3a (350 m) - 2 ks, E3a (150 m) - 3 ks, E7a - 1 ks, E8d - 1 ks, E9 - 1 ks, E13 (platí od ...) - 2 ks, IP4b - 2 ks, IP10a - 3 ks, IP10b - 2 ks, Z2+B1 - 1 ks, Z2+B2 - 1 ks, Z2+B1+E13 (mimo vozidla stavby) - 2 ks	KUS	39,00	0,00	0,00
2	913121111	b	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní - trasa B A9 s retroreflex. rámem - 2 ks, B24a - 1 ks, B28 - 2 ks, E8d - 1 ks, IP10a - 3 ks, Z2+B1 - 1 ks, Z2+B1+E13 (mimo vozidla stavby) - 2 ks	KUS	14,00	0,00	0,00
3	913121211	a	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití - trasa A (39 ks x 6 etap x 14 dní)	KUS	3 276,00	0,00	0,00
4	913121211	b	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití - trasa B (14 ks x 2 etapy x 21 dní)	KUS	588,00	0,00	0,00
5	913211113	b	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m - trasa B	KUS	3,00	0,00	0,00
6	913211113	a	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 3 m, + Z3 - trasa A Z2 - 6 ks, Z3 - 1 ks	KUS	7,00	0,00	0,00
7	913211213	b	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m za první a ZKD den použití - trasa B (3 ks x 2 etapy x 21 dní)	KUS	126,00	0,00	0,00
8	913211213		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 3 m, Z3 - za první a ZKD den použití - trasa A (7ks x 6 etap x 14 dní)	KUS	588,00	0,00	0,00
9	913221111		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z3 světelné šířky 1,5 m se 3 světly	KUS	1,00	0,00	0,00
10	913221211		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z3 se 3 světly za první a ZKD den použití - trasa A (1 ks x 3 etapy x 14 dní)	KUS	42,00	0,00	0,00
11	913321111		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4 - trasa A	KUS	53,00	0,00	0,00
12	913321115		Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	KUS	1,00	0,00	0,00
13	913321211		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití - trasa A 53 ks x 6 etap x 14 dní)	KUS	4 452,00	0,00	0,00
14	913321215		Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití - trasa A (1 ks x 3 etapy x 14 dní)	KUS	42,00	0,00	0,00
15	913921131		Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	KUS	18,00	0,00	0,00
16	913921132		Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	KUS	18,00	0,00	0,00
<b>PR PRÁCE</b>							<b>0,00</b>
<b>SP SPECIFIKACE</b>							
1	14310004		Kovová lávka pro pěší š.2,0m se zábradlím, vč.osazení	KUS	2,00	0,00	0,00
2	40400015		přejezdny plech pro vozidla (překopy)	KUS	1,00	0,00	0,00
3	40400016		Zajišťovací páska červenobílá tl.8cm (500m)	KOT	2,00	0,00	0,00
4	40400019		Páska k překrytí stávajícího DZ (50m)	KOT	1,00	0,00	0,00
<b>SP SPECIFIKACE</b>							<b>0,00</b>
<b>Celkem:</b>							<b>0,00</b>