


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C – C'
”KNIŽECÍ ALEJ”




S.R

KONSTRUKCE VOZOVKY

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 S PMB 45/80–60 TL. 50MM ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK PS 0,25–0,40KG/M2 ČSN 73 6129
oprava zbyřavících třilin a spár dle TP 115
očištění povrchu, výběr míst k případným lokálním opravám
lokální sanace podkladní vrstvy cca 50%
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 0/32 GO 150MM ČSN 736126–1
stáv. kce komunikace
$E_{\text{def},2} = \text{MIN } 45 \text{ MPa}$

SANACE ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ NORMOVÝCH HODNOT

ODSTUPŇOVANÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTEV VOZOVKY



BOULA IPK s.r.o. inženýrská projektová kancelář - dopravní stavby

Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeň, tel. 377 421 190, projekce@boula.cz, IČ 280 35 461

Hlavní projektant	Vypracoval	Kontroloval	Místo, kraj	Tachov, Plzeňský
Libor Boula	Ing. Martina Pavlíková	Libor Boula	Druh dokument.	PDPS
			Číslo zakázky	3816
Investor	Datum			
MĚSTO TACHOV, HORNICKÁ 1695, 347 01 TACHOV	Měřítko			
	1:50			
Stavba	objekt		č. přílohy	č. paré
CYKLOSTEZKA TACHOV SVĚTCE				
Název výkresu				
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ C - C'				

B. 1.2.3.2