

POZNÁMKA :

Dopravní značení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení - část 1: Stálé dopravní značky (10/2008), ČSN 73 EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení - Část 3: Směrové sloupky a odrazky, ČSN EN 1436 Vodorovné dopravní značení - Požadavky na dopravní značení, dále pak v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

DZ budou umístěny se spodním okrajem značky ve výšce nejméně 0,60 m nad úrovní vozovky, v jednotné výšce v rámci pracovního místa. DZ budou upevněny na podpěrných sloupcích, které budou opatřeny červenými a bílými pruhy z retroreflexní fólie nejméně třídy R1, šířka pruhů 0,10 - 0,20 m, celková délka barevné úpravy min. 0,45 m. Sloupky budou osazeny do podkladních desek. Veškerá nosná zařízení budou provedena v souladu s TP 66.

POZNÁMKA

STAVEBNÍ PRÁCE V ETAPĚ 2 BUDOU PROVÁDĚNY ZA ÚPLNÉ UZAVÍRKY PŘEDMĚTNÉ ČÁSTI MK OKRUŽNÍ.
VOZIDLŮM STAVBY BUDE VJEZD POVOLEN.
VOZIDLŮM VLASTNÍKŮ PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ POVOLÍ VJEZD ZHOTOVITEL STAVBY VHODNÝM ZPŮSOBEM.
PO CELOU DOBU PRACÍ BUDE ZAJIŠTĚN BEZBARIÉROVÝ POHYB PĚŠÍCH.
VEŠKERÉ DOTČENÉ SUBJEKTY BUDOU O TERMÍNECH A HARMONOGRAMU PRACÍ INFORMOVÁNY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU.

Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

	VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT
	Ing. Václav LACYK	Ing. Karel NEDVĚD	Věra PEJŘIMOVSKÁ
KRAJ:	PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD:	TACHOV
OBJEDNATEL:	MĚSTO TACHOV		

RAZÍTKO
Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ
326 00 PLZEŇ, Koterovská 177
tel.: 377 483 321-9
IČO 26388791, DIČ CZ26388791

TACHOV, JEDNOSTRANNÉ CHODNÍKY PRO PĚŠÍ V ULICÍCH OKRUŽNÍ A SOKOLOVSKÁ

D.6. SO 151 DIO

SITUACE SCHÉMA - ETAPA 2

SOUBOR	Situace151_DIO.dwg
DATUM	02/2019
STUPEŇ	PDPS
ZMĚNA Č.	
MĚŘÍTKO	1 : 500
PŘÍLOHA / PARÉ	**D.6.3.**