



MK Okružní




navázání MK Okružní



KATALOGOVÝ LIST D1-N-1 (dodatek TP170)
TŘÍDA DOPRAVNÍHO ZATÍŽENÍ IV, P III
NÁVRHOVÁ ÚROVEŇ PORUŠENÍ VOZOVKY D1

ASFALOVÝ BETON	ACO 11	40 MM	ČSN EN 13108-1	
SPOJOVACÍ POSTŘÍK ASFALOVÝ	PSA	0,3 KG/M2	ČSN 736129	
ASFALOVÝ BETON	ACP 16+	80 MM	ČSN EN 13108-1	130 MPa
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	150 MM	ČSN 736126-1	80 MPa
ŠTĚRKODRŤ 0-32, A	ŠD	200 MM	ČSN 736126-1	45 MPa
PLÁN UPRAVENA A ZHUTNĚNA	Edef, z ≥ 45 MPa			
CELKEM		470 MM		

navázání na II/198 (Sokolovská ul.)



Nedvěd s.r.o.
PROJEKT PLZEŇ, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

VED.PROJEKTU	ODP.PROJEKTANT	PROJEKTANT	RAZÍTKO
Ing. Václav LACYK	Ing. Karel NEDVĚD	Věra PEJŘIMOVSKÁ	Nedvěd s.r.o. PROJEKT PLZEŇ 326 00 PLZEŇ, Koterovská 177 tel.: 377 483 321-9 IČO 26388791, DIČ CZ26388791
KRAJ: PLZEŇSKÝ	OBEC. ÚŘAD: TACHOV		
OBJEDNATEL: MĚSTO TACHOV			
TACHOV, JEDNOSTRANNÉ CHODNÍKY PRO PĚŠÍ V ULICÍCH OKRUŽNÍ A SOKOLOVSKÁ D.5. SO 104 MK Okružní ulice			SOUBOR D.5.4._vzoráky.dwg
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY			DATUM 02/2019
			STUPEŇ PDPS
			ZMĚNA Č.
			MĚŘITKO PŘÍLOHA / PARÉ
			1 : 50 D.5.4.