


- Před zahájením výstavby dojde k provedení následujících přípravných prací:
- 1/ provede se demontáž stávajícího oplocení sestávajícího z drátěného pletiva v.1,60m, ocelových sloupků a betonového soklu 200/800 v délce 13+22,5 m.
 - 2/ provede se kácení vzrostlé zeleně – 1 ks třešeň, obvod kmene cca 85 cm, 1 ks javor rozebraný, obvod kmene cca 3x80 cm, 6 ks keře (angrešt, rybíz)
 - 3/ provede se odstranění 2 ks dřevěných sloupů (elektrikářských)
 - 4/ provede se vyvážení křídel dvoukřídlých vjezdových vrat a vybourání sloupků vrat z ocelových trubek DN 100, výška nad zemí 1,60 m, včetně betonového základu. Vybouraný materiál bude odvezen na řízenou skladku.
 - 5/ provede se demontáž stávajícího oplocení sestávajícího z drátěného pletiva v.1,60m, ocelových sloupků a betonového soklu 200/800 v délce cca 24+6,6+4,1 m na hranici s parcelou 152/9 a následná dodávka a montáž nového oplocení z podhrabových desek, poplastovaných plotových panelů 2500x1530 s oky 50/200 a poplastovaných plotových sloupků 40/60/200

zpevněná plocha z betonové dlažby
ve skladbě pro občasný pojezd plochy
109,5+20,6+16,5 m2

nová vjezdová vrata š.3,60 m, v. 1,50 m

Vedoucí projektu		Stupeň		Ing. Jan Rössler <i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Na Terasé 1914, 347 01 Tachov</i> <i>IČO:46801316, tel.:602 470086</i>	
Ing. Rössler		RDS			
Investor	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov				
Místo stavby	Tachov				
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov				Formát	2A4
				Měřítko	1:250
				Číslo zakázky	18-29
				Datum	04/2020
				Číslo kopie	Číslo výkresu
Koordinační situace					C.3