



Vedoucí projektu		Stupeň		<b>Ing. Jan Rössler</b> <i>Projektová činnost ve výstavbě</i> <i>Na Terasě 1914, 347 01 Tachov</i> <i>IČO:46801316, tel.:602 470086</i>	
Ing. Rössler		Změna stavby			
Investor	Město Tachov, Hornická 1695, Tachov				
Místo stavby	Tachov				
Přístavba Mateřské školy Pošumavská, Tachov - změna stavby				Formát	2A4
				Měřítko	1:50
				Číslo zakázky	18-29
				Datum	11/2022
Půdorys I.NP,výřez - kanalizace				Číslo kopie	Číslo výkresu D.1.4.1.2

- splašková ležatá kanalizace
- splašková kanalizace - přípojovací potrubí
- dešťová kanalizace

nová šachta ŠN2  
P=506,70=+1,540  
D=504,49=-0,670

KGEM 200, v terénu  
dl. 8,10m, spád 5,6%

nová šachta ŠN1  
P=505,37=+0,210  
D=504,01=-1,150  
hl. 1,360m  
- poklop D400 s odvětráním  
- přechodová deska 100/20  
- skruž 100/50  
- šachtové dno 100/50

stávající šachta Š1  
P=505,14=+1,980  
D=505,29=+0,130

stávající šachta Š1  
P=505,14=+1,980  
D=505,29=+0,130

KGEM 125, v terénu  
spád 3%

zrušená stávající  
kanalizace KT 200

KGEM 200, v terénu  
dl. 13,26m, spád 5,8%

svislé odpadní potrubí HT 110  
ukončeno nad střechou ventilační  
hlavicí, 1 m nad podlahou čistící  
kus, patní koleno -0,840

svislé odpadní potrubí HT 110  
ukončeno nad střechou ventilační  
hlavicí, 1 m nad podlahou čistící  
kus, patní koleno -0,740

svislé odpadní potrubí HT 50  
ukončeno pod stropem II.NP přívzd.  
ventilem, 1 m nad podlahou čistící  
kus, patní koleno -0,790

střešní odpad HT 110,  
patní koleno -0,690

KGEM 125,sp. 2%,  
pod podlahou,

HT 50  
v podlaze

HT 110  
v přízd.

KGEM 125,sp. 10%,  
pod podlahou,

HT 110  
v přízd.

zrušená stávající  
kanalizace KT 200

KGEM 110,sp. 2%,  
pod podlahou,

HT 50  
v podlaze