

Rekapitulace stavebních nákladů

Soupis prací

Akce: **Tachov, modernizace uličního prostoru ulice Na Jitřence**

p.č.	Název objektu	ZRN	VRN (2,5% ZRN)	cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem vč.DPH	klasifikace CZ-CC
1	SO 101 komunikace	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211211
2	SO 151 DIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211211
3	zaměření skutečného stavu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
4	geometrický plán skutečného provedení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	celkem	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	

Stavba: - Tachov, Modernizace uličního prostoru ulice Na Jitřence
 Objekt: - SO 101 Komunikace

Rozpočet:

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1 Zemní práce							
1	10310006		Nákup vhodné zeminy do násypů	M3	32,70	0,00	0,00
2	113100013		DMTZ stávající guly vč. hutněného zásypu a zaslepením přípojky zabetonováním v místě napojení na kanalizaci	KUS	4,00	0,00	0,00
3	113106123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby (vrátit majiteli)	M2	4,90	0,00	0,00
4	113107130		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	M2	10,50	0,00	0,00
5	113107162		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm (chodník)	M2	438,00	0,00	0,00
6	113107181		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živiničných tl 50 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm (chodník)	M2	438,00	0,00	0,00
7	113107223		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm (vozovka)	M2	1 152,30	0,00	0,00
8	113107242		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živiničných tl 100 mm Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm (vozovka)	M2	1 152,30	0,00	0,00
9	113201112		Vytrhání obrub silničních ležatých Vytrhání obrub dopravní prostředek silničních ležatých	M	223,10	0,00	0,00
10	113202111		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých Vytrhání obrub dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	M	53,80	0,00	0,00
11	120001101		Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy (50% z 221,0 m3)	M3	110,50	0,00	0,00
12	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	M3	109,30	0,00	0,00

13	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	109,30	0,00	0,00
14	131203101		Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudrzných horninách tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrzných (vpusti)	M3	12,47	0,00	0,00
15	131203109		Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	12,47	0,00	0,00
16	132201101	a	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (drenáž)	M3	30,54	0,00	0,00
17	132201101	b	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (žlab)	M3	2,55	0,00	0,00
18	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	33,09	0,00	0,00
19	132201201		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 (přípojky)	M3	35,62	0,00	0,00
20	132201209		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	M3	35,62	0,00	0,00
21	162601101		Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 3 000 do 4 000 m (109,3 + 30,54 + 33,09 + 35,62 + 12,47 - 11,8)	M3	209,20	0,00	0,00
22	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	M3	32,70	0,00	0,00
23	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m (dalších 15 km - 32,7 x 15	M3	490,50	0,00	0,00
24	167101101		Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	M3	32,70	0,00	0,00
25	171101103		Uložení sypaniny z hornin soudrzných do násypů zhutněných do 100 % PS Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	M3	32,70	0,00	0,00
26	171201201		Uložení sypaniny na skládky Uložení sypaniny na skládky	M3	209,20	0,00	0,00

27	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) (209,2 x 1,9)	T	397,50	0,00	0,00
28	175111101		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	M3	11,80	0,00	0,00
29	175111109		Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny	M3	11,80	0,00	0,00
30	181951102		Uprava pláně v homině tř. 1 až 4 se zhutněním Uprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v homině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	1 686,90	0,00	0,00
1 Zemní práce							0,00

2 Základy							
31	212752213		Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože + obsypu + separ. geotextilie, otevřený výkop	M	152,70	0,00	0,00
2 Základy							0,00

5 Komunikace							
41	564000001		Vyfrézování, penetrace a zalití styčné spáry	M	26,50	0,00	0,00
43	564851111	b	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (park. pruh + vjezdy, dlažba)	M2	305,70	0,00	0,00
42	564851111	a	Podklad ze šterkodrtě SD tl 150 mm Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm (chodník)	M2	383,00	0,00	0,00
44	564861111		Podklad ze šterkodrtě SD tl 200 mm Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm (vozovka + park. pruh, asfalt)	M2	998,20	0,00	0,00
45	564952111	a	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm (vozovka + park. pruh, asfalt)	M2	861,90	0,00	0,00
46	564952111	b	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm (park. pruh + vjezdy, dlažba)	M2	305,70	0,00	0,00
47	565145111		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm (vozovka + park. pruh, asfalt)	M2	861,90	0,00	0,00
48	573211111		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,30 kg/m2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství do 0,30 kg/m2 (vozovka + park. pruh, asfalt)	M2	861,90	0,00	0,00
49	577134211		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 40 mm (vozovka + park. pruh, asfalt)	M2	861,90	0,00	0,00
51	591241111		Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do cem. potěru tl 50 mm Kladení dlažby z kostek materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementového potěru (odv. rigol)	M2	57,20	0,00	0,00

60	596211110		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 (chodník)	M2	383,00	0,00	0,00
61	596212210		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 (park. pruh + vjezdy, dlažba)	M2	305,70	0,00	0,00
62	596212214		Příplatek za kombinaci dvou barev u betonových dlažeb pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací vibrovaním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev (park. pruh + vjezdy, dlažba)	M2	305,70	0,00	0,00
5 Komunikace							0,00

7 Přidružená stavební výroba							
65	711132101		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho AIP nebo tk	M2	453,60	0,00	0,00
7 Přidružená stavební výroba							0,00

8 Potrubí							
66	831000000		Kompletní vpust uliční vč.přípojky a montáže	KUS	7,00	0,00	0,00
67	831000001		Kompletní žlabová vpust včetně přípojky a montáže	KUS	1,00	0,00	0,00
68	899231111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	KUS	1,00	0,00	0,00
69	899332111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu (kanal. šachty)	KUS	3,00	0,00	0,00
70	899431111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	11,00	0,00	0,00
71	899432111		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hrnce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur	KUS	13,00	0,00	0,00
8 Potrubí							0,00

9 Ostatní konstrukce a práce							
76	916111113		Osazení přídlažby z krajníků s boční opěrou do lože z cem. potěru Osazení silniční obruby z krajníků v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z krajníků s boční opěrou z cem. potěru, do lože z cem. potěru	M	196,80	0,00	0,00
77	916231213		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z cem. potěru Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z cem. potěru, do lože z do cem. potěru	M	329,50	0,00	0,00
78	916991121		Zvýšené lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z cement. potěru Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek	M3	32,85	0,00	0,00
79	919731123		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 200 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živичné tl. přes 100 do 200 mm	M	26,50	0,00	0,00
80	919735111		Rezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm Rezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm (chodník)	M	4,00	0,00	0,00

81	919735113		Rezáni stávajícího živického krytu hl do 150 mm Rezáni stávajícího živického krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm (vozovka)	M	26,50	0,00	0,00
82	935113112		Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky přes 200 mm	M	8,00	0,00	0,00
85	979054451		Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého Očištění vybouraných prvků komunikací skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem (vrátit majiteli)	M2	4,90	0,00	0,00
86	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km (kamenivo)	T	563,85	0,00	0,00
87	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (dalších 5km - kamenivo) (563,85 x 5)	T	2 819,25	0,00	0,00
88	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km (vpusti, živice, beton)	T	254,83	0,00	0,00
89	997221569	a	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (dalších 14 km - živice), (251,49 x 14)	T	3 520,90	0,00	0,00
90	997221569	b	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (další 2 km - vpusti, beton), (3,34 x 2)	T	6,68	0,00	0,00
91	997221571	a	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km (obruby)	T	75,73	0,00	0,00
93	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (další 2 km - obruby), (75,73 x 2)	T	151,46	0,00	0,00
95	997221805	a	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce (skládkovné)		75,73	0,00	0,00
97	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	T	3,34	0,00	0,00
98	997221845		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	T	251,49	0,00	0,00
99	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva	T	563,85	0,00	0,00
100	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živickým Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	1 638,37	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce							0,00

DZ Dopravní značení							
32	404452250		Sloupek Zn 60 - 350	KUS	8,00	0,00	0,00
33	404454101		Značka dopravní svislá reflexní B2	KUS	2,00	0,00	0,00
34	404454102		Značka dopravní svislá reflexní B24a	KUS	1,00	0,00	0,00
35	404454103		Značka dopravní svislá reflexní B24b	KUS	1,00	0,00	0,00

36	404454105		Značka dopravní svislá reflexní IP4b	KUS	1,00	0,00	0,00
37	404454106		Značka dopravní svislá reflexní IP11g	KUS	2,00	0,00	0,00
38	404454107		Značka dopravní svislá reflexní P2	KUS	1,00	0,00	0,00
39	404454108		Značka dopravní svislá reflexní P4	KUS	1,00	0,00	0,00
40	405454104		Značka dopravní svislá reflexní C3b	KUS	1,00	0,00	0,00
72	914111111		Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	10,00	0,00	0,00
73	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky	KUS	8,00	0,00	0,00
74	915221111		Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm základní	M	252,10	0,00	0,00
75	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	252,10	0,00	0,00
83	966006132		Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem jeho zhutnění s betonovou patkou (P4, P6)	KUS	2,00	0,00	0,00
84	966006221		Odstranění trubkového nástavce ze sloupku včetně demontáže dopravní značky Odstranění trubkového nástavce ze sloupku s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek včetně demontáže dopravní značky	KUS	2,00	0,00	0,00
92	997221571	b	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	T	0,17	0,00	0,00
94	997221579	b	Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (další 2 km)	T	0,34	0,00	0,00
96	997221805	b	Poplatek za uložení vybouraných hmot na skládce (skládkovné)		0,17	0,00	0,00
DZ Dopravní značení							0,00

SP SPECIFIKACE							
50	58310005		Žulová kostka vel.12 tf.2 (EN 1342)	T	10,85	0,00	0,00
52	59210007		Bet. dlažba typu BEST MOZAIK tl.8cm (barva) (linka mezi chodníkem a parkovacím pruhem)	M2	13,60	0,00	0,00
53	59210009		Bet. dlažba typu BEST MOZAIK tl.8cm (přírodní)	M2	281,80	0,00	0,00
54	59210024		Bet. dlažba typu BEST MOZAIK tl.6cm (přírodní)	M2	379,60	0,00	0,00
55	59210031		Bet. dlažba typu BEST KLASIKO tl.6cm pro nevidomé (barva) (signální + varovné pásy)	M2	7,40	0,00	0,00
56	59210033		Bet. dlažba typu BEST KLASIKO tl.8cm pro nevidomé (barva)	M2	13,90	0,00	0,00
57	59220001		Bet. krajník 10/12,5/25cm	KUS	795,00	0,00	0,00
58	59220005		Bet. obruba typu BEST MONO II 15/25/100cm	KUS	287,00	0,00	0,00
59	59220007		Bet. obruba typu BEST MONO II 15/25/50cm	KUS	92,00	0,00	0,00
63	62800001		Hydroizolace - nopová folie vč. ukončovací lišty Nopová folie š. 1,5 m, 10% překrytí	M2	453,60	0,00	0,00
64	63210001		Odvodňovací žlaby vč. roštů a příslušenství	KUS	8,00	0,00	0,00
SP SPECIFIKACE							0,00

Celkem:	0,00
----------------	-------------

Stavba: - Tachov, Modernizace uličního prostoru ulice Na Jitřence
 Objekt: - SO 151 DIO

Rozpočet:

						Montáž	
Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
PR PRÁCE							
1	913121111		Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní podstavce a sloupku základních B24a - 1ks, B24b - 1ks, E13 - 5ks, IP10a - 2ks, B1 - 3ks, A15 - 2ks	KUS	14	0,00	0,00
2	913121211		Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití k ceně 12-1111 DZ uvedené v pol.1 x 45dní, navíc 2x DZ B1 a 2x E13 x dalších 45 dní, A15 - 14dní	KUS	748	0,00	0,00
3	913211111		Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 reflexní šířky 1,5 m	KUS	5	0,00	0,00
4	913211211		Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 reflexní 1,5 m za první a ZKD den použití k ceně 21-1111 (5 ks x 45dní)	KUS	225	0,00	0,00
5	913321111		Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	KUS	6	0,00	0,00
6	913321211		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití (6 ks x 14 dní)	KUS	84	0,00	0,00
7	913321115		Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky	KUS	1	0,00	0,00
8	913321215		Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 3 desky za 1. a ZKD den použití	KUS	14	0,00	0,00
9	913911113		Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/180 Ah	KUS	1	0,00	0,00
10	913911121		Montáž a demontáž dočasného zásobníku plastového na akumulátor a řídící jednotku	KUS	1	0,00	0,00
11	913911213		Příplatek k dočasnému akumulátor 12V/180 Ah za první a ZKD den použití	KUS	14	0,00	0,00
12	913911221		Příplatek k dočasnému plastovému zásobníku na akumulátor za první a ZKD den použití	KUS	14	0,00	0,00
PR PRÁCE							0,00
SP SPECIFIKACE							
1	14310004		Kovová lávka pro pěší š.2,0 m vč.osazení	KUS	3	0,00	0,00
2	40400015		Přejezdny plech pro vozidla (překopy)	KUS	1	0,00	0,00
3	913921131		Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky	KUS	1	0,00	0,00
4	40400019		Páska k překrytí stávajícího DZ (33m)	KOT	1	0,00	0,00
5	40400016		Zajišťovací páska červenobílá tl.8cm (500m)	KOT	1	0,00	0,00
SP SPECIFIKACE							0
Celkem:							0,00