


# POHLED NA STĚNU CHODBY S POKLADNOU 1:20 TR/1 A TR/2



NOVÁ CELODŘEVĚNÁ KONSTRUKCE POKLADNY, VLOŽENÁ DO CHODBY U VSTUPU S PŘISAZENÍM NA ZEĎ PRAVÉ LOŽE. PROSTOR LOŽE BUDE S PROSTOREM POKLADNY PROPOJEN DEMONTÁŽÍ PARAPETU OKNA

**MATERIÁL:**DUB

DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE JE ROZDĚLENA NA TŘI ČÁSTI

- KONSTRUKCI POKLADNY SE ZASKLENÍM S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, SKŘÍŇ A VITRÍNU S JEDNODUCHÝM SKLEM
- U POKLADNY BUDE VYSOUVACÍ OKÉNKO NA CELOU ŠÍRKU SE ZÁMKEM NA UZAMKNUTÍ
- SKŘÍŇ BUDE JEDNOKŘÍDLOVÁ UZAMYKATELNÁ S POLICEMI NA CELOU VÝŠKU - 5KS
- VITRÍNA BUDE VYKLÁPĚCÍ KE ZDIVU SE ZAJIŠTĚNÍM V OTEVŘENÉ POLOZE . SKŘÍŇ I VITRÍNA UZAMYKATELNÉ
- SPODNÍ ČÁSTI PLNÉ KAZETOVÉ S PROFILACÍ - VIZ STÁVAJÍCÍ NOVODOBÉ PRVKY

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** 3X NÁSOBNÝ LAZUROVACÍ NÁTĚR

- ODSŤÍN SHODNÝ S ODSŤÍNEM VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - DUB SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI CELÉHO PRVKU

**ZASKLENÍ:**

**POKLADNA-** ČIRÉ TVRZENÉ IZOLAČNÍ DVOJSKLO S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ IZOL. DVOJSKLO 4-16-4, PRŮHLEDNÉ, UG=1,1 W/M2K-1 - UD = 1,3 W/M2K-1 S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ PROTI ROZBITÍ

**VITRÍNA + SKŘÍŇ** -ČIRÝM TABULOVÝM SKLEM TL. 4MM + BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

**KOVÁNÍ :**

- POKLADNA: - KOVÁNÍ PRO VÝSUVNÉ OKÉNKO, SE ZAJIŠTĚNÍM V OTEVŘENÉ POLOZE, MADLO A ZÁMEK VNITŘNÍ PRO ZABEZPEČENÍ.
- VITRÍNA- VNITŘNÍ PANTY NÁBYTKOVÉ PRO VYKLÁPĚNÍ + MECHANISMUS PRO ZAJIŠTĚNÍ V OTEVŘENÉ POLOZE + ZÁMEK NA ZABEZPEČENÍ SE ŠTÍTKEM S KRYTÍM - PATINOVANÁ MOSAZ
- SKŘÍŇ- VNITŘNÍ PANTY NÁBYTKOVÉ , 2X ZÁMEK PRO ZABEZPEČENÍ + 2X KRYTÍ ŠTÍTEK S KRYTKOU - PATINOVANÁ MOSAZ

**POKLADNA** - SAMOSTATNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE S VÝPLNÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM A DŘEVĚNÝM SENDVIČEM - ZATEPLENÁ CELOOBVODOVÁ KONSTRUKCE S VÝSUVNÝM OKÉNKEM- ZAMYKATELNÝM Z VNITŘNÍ STRANY

**VITRÍNA** - DŘEVĚNÁ SKŘÍŇ - DOLNÍ ČÁST OTVÍRAVÁ ,VNITŘNÍ PANTY 2KS A ZÁMEK 1KS PRO ZAJIŠTĚNÍ HORNÍ ČÁST VYKLÁPĚCÍ - PROSKLENÁ JEDNODUCHÝM TABULOVÝM SKLEM S BEZPEČNOSTNÍ FÓLIÍ V VNITŘNÍM KOVÁNÍM A ZAJIŠTĚNÍM V OTEVŘENÉ POLOZE, ZÁMEK PRO UZAMČENÍ

**SKŘÍŇ** - SAMOSTATNÁ DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE V HORNÍ ČÁSTI PROSKLENÁ , PŘEDNÍ ČÁST OTVÍRAVÁ - JENOKŘÍDLOVÉ DVEŘE S VNITŘNÍMI PANTY, ZAMYKANÍ Z BOČNÍ STRANY - 2KS DOLNÍ PEVNÁ KAZETOVÁ - PROFILACE VIZ STÁVAJÍCÍ VZOR NA VNITŘNÍCH PRVCÍCH

**POZORI - ROZMĚRY NUTNO OVĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ**

**VÝKRES PŘEDSTAVUJE ROZMĚROVÉ SCHÉMA SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ!**