


NÁVRH - PŮDORYS 1.N.P.



- LEGENDA:
- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
  - BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE - S MONTÁŽNÍM A STATICKÝM ZAJISTĚNÍM
  - NOVÉ ZAZDÍVKY A DOZDÍVKY - PLNÉ CIHLY P20 NA MVC 2,5 MPA
  - NOVÉ ZDIVO Z PLŮNÝCH CIHEL CP P25 NA MALTU MVC 5,0MPa - DOZDÍVANÉ ZDIVA V TLOUŠTCE STÁVAJÍCÍHO ZDIVA 1.N.P.
  - ŘEŠENÉ PROSTORY

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ A KOVANÉ PRVKY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM PŘÍPADNÉ PŘEVEZENÍM NA JINÉ INVESTOREM URČENÉ MÍSTO - PŘELEPENÍM PVC FÓLII, PŘÍPADNĚ PO OZNAČENÍ PRO ZNOVUNAVRÁCENÍ, DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ NA BEZPEČNÉ MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

- RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ MK ČR ZÁVĚREČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDEM PROVEDENÉHO A ODSOULASENÉHO VZORKU

- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE A VRATA JSOU JIŽ OSAZENÁ NOVĚ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ A PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ ZAKRYTÍM ČI BEDNĚNÍM, PŘÍPADNĚ NAHRÁZENY PROVIZORNÍMI KRÍDLY

VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU ARCHEOLOGA A PŘÍPADNĚ NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY

TABULKY MÍSTNOSTÍ VIZ SAMOSTATNÁ SLOŽKA

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VŠECHNY TRASY ROZVODŮ VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ

- NOVĚ INSTALACE (VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SPECIALISTŮ) BUDOU TRASY VEDENY STÁVAJÍCÍMI TRASAMI - PŘÍPRAVENÝMI Z PŘEDCHOZÍCH ETAP POPŘ. PO OTEVŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘÁŽEK

- NOVĚ PROVÁDĚNÉ DŘÁŽKY NUTNO VEST OPATRNĚ V NEJKRATŠÍCH TRASÁCH V MALÝCH DIMENZÍCH - POPŘÍPADĚ ŠETRNYMI JÁDROVÝMI VRTY SKRZ ZDIVO A PO PROVEDENÝCH RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMECH A PÍSEMNĚM ODSOULHEM TRAS VEDENÍ RESTAURÁTOREM A S OHLEDEM NA SANAČNÍ OMÍTKY

- JEDNOTLIVÉ ROZVODY A JEJICH DÍLCI ÚPRAVY NUTNO PROVEST DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ ZVUKU, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTI PRÁCE A OSTATNÍCH PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN

- NUTNÁ NÁVÁZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU KCI A VZAJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDE OVĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLENKŮ, STROPNÍCH KLENB - VIZUÁLNĚ BEZ ZÁVAD

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY ROZVODŮ

- NOVĚ SKUTEČNOSTI A ODCHYLKY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ZJIŠTĚNÉ BĚHEM REALIZACE, JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, TOTÉŽ PLATÍ O VŠECH PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH OPROTI PD.

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ HISTORICKÉ OMÍTKY VČETNĚ NATĚRŮ A VYMALBY BUDOU ÚPRAVENY DLE RESTAURÁTORSKÝCH ZÁHĚRNÝCH DOKUMENTŮ, V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

- KLENBY NEVYKAZUJÍ VIZUÁLNĚ VÁŽNĚJŠÍ PORUCHY - STÁVAJÍCÍ PORUCHY - TRHLINY V KLENBÁCH BUDOU VYSRAVENY TRADIČNÍM ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM - OČIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ SPAR NETLAKOVOU MALTOU

- PŘED APLIKACÍ SANAČNÍCH OMÍTEK NUTNO OPAKOVAT MĚŘENÍ VLHKOSTI V OBJEKTU, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BUDE UPŘESNĚN ROZSAH TĚCHTO SANAČNÍCH PRACÍ

- SKLADBU SANAČNÍCH OMÍTEK UPŘESNÍ VYBRANÝ VÝROBCE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ODBĚRU VZORKU

- ZÁVĚREČNÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDEM PROVEDENÉHO VZORKU A ODSOULASENÝ PRACOVNÍKY PP

- OPRAVA OMÍTEK: PRO OPRAVU OMÍTEK JE PREFEROVÁNA VÁPENNÁ TECHNOLOGIE, ČI JEJÍ MODIFIKACE (HYDRAULICKÉ VÁPNO NEBO KVALITNÍ HYDRAULICKÉ POJIVO) (POMĚR POJIVA/FILNIVA BUDE VYZKOUŠEN V NĚKOLIKA VARIANTÁCH DLE ZVOLĚNÉHO VÝROBKU, VÝSLEDNÁ MALTA BY MĚLA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE STRUKTURÁLNĚ, BAREVNĚ I OBSAHEM PŮRU ODOPIDAT PŮVODNÍM OMÍTKÁM).

- SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH VIZ SAMOSTATNÉ VÝPISY

- POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY VIZ. SAMOSTATNÁ ZPRÁVA

- VÝPIS PRVKŮ VIZ SAMOSTATNÉ VÝPISY PSV

- NEDÍLNŮ SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!

- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o., Klatovská třída 818/11, 301 00 Plzeň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz		
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:
	Ing. Antonín Švehla	Ing.arch. Jan Soukup	Michaela Pelešková
investor:	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV		
místo stavby:	Jízdárna Tachov - Světlce p.č.3525		
číslo paré:	07/2018		
revize:	-		
stupeň:	DPS(DZS)		
číslo zakázky:	2018080		
mřížko:			číslo přílohy:
JÍZDÁRNA TACHOV SVĚTCE VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE KOVÁŘSTVÍ D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
PŮDORYS 1.N.P. - NÁVRH			
1:100	D.1.1.3		