


PŘÍČNÝ ŘEZ B-B



LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ ZDIVO A KONSTRUKCE - S MONTÁŽNÍM A STATICKÝM ZAJIŠTĚNÍM
- NOVÉ ZAZDÍVKY A DOZDÍVKY - PLNĚ CIHLY P20 NA MVC 2,5 MPA

POZNÁMKY:

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VŠECHNY STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ A KOVANÉ PRVKY CHRÁNIT PŘED POŠKOZENÍM ŘÁDNÝM ZAKRYTÍM PŘÍPADNĚ PŘEVEZENÍM NA JINÉ INVESTOREM URČENÉ MÍSTO - PŘELEPENÍM PVC FÓLII, PŘÍPADNĚ PO OZNAČENÍ PRO ZNOVUNAVRÁCENÍ, DEMONTÁŽ A ULOŽENÍ NA BEZPEČNÉ MÍSTO URČENÉ INVESTOREM

- RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTOREM S PŘÍSLUŠNOU LICENCÍ MK ČR
ZÁVĚREČNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDEM PROVEDENÉHO A ODSOULHAŠENÉHO VZORKU

- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ VÝPLNĚ OTVORŮ - DVEŘE A VRATA JSOU JIŽ OSAZENY NOVĚ V PŘEDCHOZÍ ETAPĚ A PO DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ BUDOU CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ ZAKRYTÍM ČI BEDNĚNÍM, PŘÍPADNĚ NAHRAZENY PROVIZORNÍMI KŘÍDLY

VEŠKERÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DOHLEDU ARCHEOLOGA A PŘÍPADNĚ NÁLEZY BUDOU ZDOKUMENTOVÁNY

TABULKY MÍSTNOSTÍ VIZ SAMOSTATNÁ SLOŽKA

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VŠECHNY TRASY ROZVODŮ VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ
- NOVĚ INSTALACE (VIZ JEDNOTLIVÉ ČÁSTI SPECIALISTŮ) BUDOU TRASY VEDENY STÁVAJÍCÍMI TRASAMI - PŘÍPRAVENÝMI Z PŘEDCHOZÍCH ETAP POPŘ. PO OTEVŘENÍ STÁVAJÍCÍCH DŘÁŽEK
- NOVĚ PROVÁDĚNÉ DŘÁŽKY NUTNO VEST OPATRNĚ V NEJKRÁTŠÍCH TRASÁCH V MALÝCH DIMENZÍCH - POPŘÍPADĚ ŠETRNÝMI JADROVÝMI VRTY SKRZ ZDIVO A PO PROVEDENÝCH RESTAURÁTORSKÝCH PRŮZKUMECH A PÍSEMNĚM ODSOULHAŠENÍM TRAS VEDENÍ RESTAURÁTOREM A S OHLEDEM NA SANAČNÍ OMÍTKY
- JEDNOTLIVÉ ROZVODY A JEJICH DÍLCÍ ÚPRAVY NUTNO PROVĚST DLE PLATNÝCH ČSN Z HLEDISKA ŠÍŘENÍ ZVUKU, POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, BEZPEČNOSTI PRÁCE A OSTATNÍCH PŘÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH ČSN
- NUTNÁ NÁVAZNOST JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ NA SKUTEČNOU KČI A VZÁJEMNOU KOORDINACI PROVÁDĚNÝCH PRACÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDE OVĚŘEN SKUTEČNÝ STAV ZÁKLENKU, STROPNÍCH KLENEB - VIZUÁLNĚ BEZ ZÁVAD
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ BUDOU VYTÝČENY SPRÁVCEM SÍTÍ VŠECHNY TRASY ROZVODŮ
- NOVĚ SKUTEČNOSTI A ODCHYLKY OPROTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, ZJIŠTĚNÉ BĚHEM REALIZACE, JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM, TOTÉŽ PLATÍ O VŠECH PŘÍPADNÝCH ZMĚNÁCH OPROTI PD.

- STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ HISTORICKÉ OMÍTKY VČETNĚ NÁTĚRŮ A VÝMALBY BUDOU OPRÁVENY DLE RESTAURÁTORSKÝCH ZÁMĚRŮ DANOU TECHNOLOGIÍ, V MAXIMÁLNÍ MÍŘE ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV

- KLENBY NEVYKAZUJÍ VIZUÁLNĚ VÁŽNĚJŠÍ PORUCHY - STÁVAJÍCÍ PORUCHY - TRHLINY V KLENBÁCH BUDOU VYSPRAYENY TRADIČNÍM ZEDNICKÝM ZPŮSOBEM - OČIŠTĚNÍ A VYPLNĚNÍ SPAR NETLAKOVOU MALTOU

- PŘED APLIKACÍ SANAČNÍCH OMÍTEK NUTNO OPAKOVAT MĚŘENÍ VLHKOSTI V OBJEKTU, NA JEHOŽ ZÁKLADĚ BUDE UPŘESNĚN ROZSAH TECHTO SANAČNÍCH PRACÍ
- SKLADBU SANAČNÍCH OMÍTEK UPŘESNÍ VYBRÁNÝ VÝROBCE NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ODBĚRU VZORKU
- ZÁVĚREČNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY STĚN A STROPŮ BUDOU PROVEDENY NA ZÁKLADĚ PŘEDEM PROVEDENÉHO VZORKU A ODSOULHAŠENÝ PRACOVNÍKY PP

- **ODSTRANĚNÍ OMÍTEK:** LOKÁLNĚ MOHOU BÝT ODSTRANĚNY OMÍTKY, KTERÉ JIŽ NESPLŮJÍ TECHNICKÉ A HYGIENICKÉ VLASTNOSTI (ZAVLHČENÉ, ROZPRASKANÉ, NESOUDRŽNÉ OMÍTKY) A NA KTERÝCH NENÍ HODNOTNÁ VÝMALBA - FRESKY - JAKEKOLIV VELKOPLOŠNĚ ODSTRANOVÁNÍ OMÍTEK, KTERÉ NENÍ JIŽ PŘESNĚ SPECIFIKOVÁNO V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE NA KONTROLNÍM DNI KONZULTOVÁNO S RESTAURÁTOREM, PAMÁTKOVÝM PRACOVNÍKEM.

- **OPRAVA OMÍTEK:** PRO OPRAVU OMÍTEK JE PREFEROVÁNA VÁPENNÁ TECHNOLOGIE, ČI JEJÍ MODIFIKACE (HYDRAULICKÉ VÁPNO NEBO KVALITNÍ HYDRAULICKÉ POJIVO (POMĚR POJIVA/PLNIVA BUDE VYZKOUŠEN V NĚKOLIKA VARIANTÁCH DLE ZVOLENÉHO VÝROBKU, VÝSLEDNÁ MALTA BY MĚLA V MAXIMÁLNÍ MÍŘE STRUKTURÁLNĚ, BAREVNĚ I OBSAHEM PŮRU ODPOVÍDAT PŮVODNÍM OMÍTKÁM).

- SKLADBY KONSTRUKCÍ A PODLAH VIZ SAMOSTATNĚ VÝPISY

- POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY VIZ. SAMOSTATNÁ ZPRÁVA

- VÝPIS PRVKŮ VIZ SAMOSTATNĚ VÝPISY PSV

- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PD JE TECHNICKÁ ZPRÁVA!!!
- VŠECHNY ROZMĚRY NUTNO PŘEMĚRIT PŘÍMO NA STAVBĚ

ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. , Klatovská třída 818/11, 301 00 Píseň IČO 25229869 ☎ 377223236 info@atelier-soukup.cz www.atelier-soukup.cz		
	zodpovědný projektant:	autor:	projektant:
	Ing. Antonín Švehla	Ing. arch. Jan Soukup	Michaela Pelešková
	investor:	Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 TACHOV	
akce:	místo stavby:	Jízdařna Tachov - Světlce p.č.3525	
	JÍZDAŘNA TACHOV SVĚTCE		
	VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE KOVÁŘSTVÍ		
	část: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
název přílohy: PŘÍČNÝ ŘEZ B-B - NÁVRH			
mřítko: 1:100			číslo přílohy: D.1.1.7