


# ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH OKEN - TR/2

## 1050/2300MM

### ZMĚNA VÝŠKY ZKRÁCENÍ O 640MM



STÁVAJÍCÍ VNITŘNÍ ČTYŘKŘÍDLOVÉ OKNO LÓŽE BUDE DEMONTOVÁNO S ÚPRAVOU VÝŠKY ROVNÉ ČÁSTI

SPODNÍ DVĚ KŘÍDLA - BUDOU VYROBENA NOVĚ A RÁM BUDE UPRAVEN NA VÝŠKU K NOVÉ VLOŽENÉ KONSTRUKCI POKLADNY

**MATERIÁL:** SMRKOVÉ JAKOSTNÍ DŘEVO SI

PROFILACE PROVEDENA VIZ STÁVAJÍCÍ VZOR

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA:** 3X NÁSOBNÝ LAZUROVACÍ NÁTĚR

- ODSÍN SHODNÝ S ODSÍNEM VNITŘNÍCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ - ZLATÝ DUB SJEDNOCENÍ BAREVNOSTI CELÉHO PRVKU

**ZASKLENí:** ČIRÝM TABULOVÝM SKLEM TL. 4MM + BEZPEČNOSTNÍ FÓLIE

**KOVÁNÍ:** TYP KOVÁNÍ STÁVAJÍCÍ -JE DÁN KOVÁNÍM STÁVAJÍCÍCH OKEN - ZÁVĚSY - DRUHOTNĚ POUŽITÉ Z DEMONTOVANÝCH ČÁSTÍ. OBNOVA FUNKČNOSTI ZAVÍRÁNÍ A TĚSNOSTI

+NOVÉ OBRTLÍKY A KONÍKY DLE STÁVAJÍCÍHO VZORU

PARAPETY BUDOU DEMONTOVÁNY A OSAZENY NA TLOUŠŤKU ZDIVA V KOORDINACI S KONSTRUKCÍ POKLADNY

**VŠECHNY ROZMĚRY BUDOU PŘEMĚŘENY PŘÍMO NA MÍSTĚ**