


RPO 1 (MÍSTN. 0.29 V 1.PP)



- 40A/3 Hlavní vypínač třípólový, páčkový 40A s namontovanou napěťovou spouští, která bude ovládána tlačítky TOTAL STOP ze tří míst – vypnutí hlavního přívodu z rozvodnice RE 1
- Jistič 6B-1, 10B-1, 16B-1, 16C-3, 20C-3
- QA1 Stykač instalační 40A/3, 40A-třípólový
- RPO 1 Rozvodnice na omítce 3/72 TE, krytí IP 30, barva bílá RAL 9016. Rozměry: š=500mm, v=600mm, hl=140mm



autor: ing. arch. Jan Soukup	zodpov. projektant: ing. A. Švehla	projektant elektro: Karel Soukup	ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA s.r.o. Klatovská 11, 301 00 PLZEŇ ☎ 377 223 236 IČO: 252 29 869 info@atelier-soukup.cz
investor: Město Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov	datum: 07/2018		
místo stavby: Jízdárna Tachov – Světlce p.č. 3525	stupeň: DPS		
Akce: JÍZDÁRNA TACHOV - SVĚTLCE VYBUDOVÁNÍ EXPOZICE KOVÁŘSTVÍ			č. zakázky:
D.1.4.2 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA – VNITŘNÍ ROZVODY			měřitko:
Název výkresu: ROZVODNICE RPO 1 - NOVÁ			číslo výkresu: L 97-9