

	"TACHOV - PAMÁTNÍK OBĚTEM II. SV. VÁLKY" MOHYLA - VEGETAČNÍ ÚPRAVY - ZMĚNA Č. 1 - DPS				VÝKAZ PRACÍ	
	Jednotkové ceny jsou uvedeny bez DPH					
položka	Název					
veg. prvek		Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena	
				bez DPH	bez DPH	
VP001	Výsadba stromů					
	Zálivková voda	1,00	m3			
	Postřik proti plevelům před i po založení kultury	0,10	l			
	Substrát zahradnický VL na stromy, doplnění do jamek 50 %	5,60	m3			
	Kůra mulčovací VL	2,00	m3			
	Kůly ke stromům 2m	84,00	ks			
	Rostlinný materiál, listnatý strom ok 14-16 s balem - Tilia cordata	1,00	ks			
	Rostlinný materiál, listnatý strom ok 12-14 s balem	27,00	ks			
	Carpinus betulus 'Columnaris' - 12 ks, Prunus Maackii 'Amber Beauty' - 2 ks,					
	Prunus serrulata 'Amanogava' - 6 ks, Malus floribunda - 5 ks, Ginkgo biloba - 2 ks					
	Neprorůstová folie ke kořenům ROOTCONTROL š.0,65m, 4 pásy 2 m ze strany trasy vodovodu /strom č. 25,26,29,30	8,00	m			
	Pomalurozpustné kombinované hnojivo	3,00	kg			
	Fyzikální půdní kondicionér	1,00	kg			
	Úvazky ke kůlům a ochrana kmene rohoží	28,00	ks			
	Příčky na spojení kůlů dole 3 řady a nahoře 1 řada	28,00	ks			
181 15-1311	Plošná úprava terénu, v rovině	28,00	m2			
183 10-1215	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3	28,00	kus			
184 10-2114	Výsadba dřevin s balem D do 0,5 m, v rovině	28,00	kus			
460 20-2055	Hloubení kab.nezap.rýh stroj. š.40 cm,hl.70 cm,(pro Rootcontrol)	8,00	m			
184 21-5132	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	28,00	kus			
184 21-5412	Zhotovení závlahové mísy do 1 m	28,00	kus			
184 50-1141	Zhotovení obalu kmene	14,00	m2			
184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině	28,00	kus			
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	28,00	m2			
184 80-2613	Chemické odplevelení půdy po založení kultury	28,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - stromy	28,00	m2			
185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem	0,01	t			
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2	1,00	m3			
	Výsadba stromů celkem					

VP002	Výsadba keřů				
	Zálivková voda	5,00	m3		
	Postřik proti plevelům před i po založení kultury	1,00	l		
	Mulčovací textilie	328,00	m2		
	Substrát zahradnický VL na keře- doplnění na ploše 598 m2	30,00	m3		
	Substrát zahradnický VL na keře- doplnění při hloubení jamek 50%	4,37	m3		
	Kůra mulčovací VL	33,00	m3		
	Rostlinný materiál, skalník Dammerův Cotonester Dammerii 'Skogholm'	810,00	ks		
	Rostlinný materiál, tavolník nízký - Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'	240,00	ks		
	Rostlinný materiál, tavolník popelavý - Spiraea x cinerea 'Grefsheim'	240,00	ks		
	Rostlinný materiál, komule Davidova - Buddelia Davidii	72,00	ks		
	Rostlinný materiál, habr obecný - Carpinus betulus (živý plot)	160,00	ks		
	Pomalurozpustné kombinované hnojivo	52,00	kg		
	Fyzikální půdní kondicionér	25,00	kg		
181 15-1311	Plošná úprava terénu, v rovině	598,00	m2		
182 30-3111	Doplnění substrátu tl. do 5 cm v rovině - keře	598,00	m2		
183 11-5211	Hloubení jamek s výměnou 50 % půdy z.tř. 1 až 4 objem do 0,002 m3 ve svahu do 1:1	810,00	kus		
183 10-1213	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,01 m3	712,00	kus		
184 10-2130	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:1	810,00	kus		
184 10-2112	Výsadba dřevin s balem D do 0,2 m, v rovině	712,00	kus		
184 80-1131	Ošetření vysazených dřevin ve skupině, v rovině (včetně vypleti)	598,00	m2		
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	598,00	m2		
184 80-2613	Chemické odplevelení půdy po založení kultury	598,00	m2		
184 91-1311	Položení mulčovací textilie	328,00	m2		
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - keře	328,00	m2		
185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem	0,08	t		
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2	5,00	m3		
	Výsadba keřů celkem				

VP004	Výsadba trávobylinných záhonů + cibule + trávy				
	Zálivková voda	3,00	m3		
	Postřik proti plevelům před i po založení kultury	0,60	l		
	Mulčovací textilie	10,00	m2		
	Substrát zahradnický VL na záhon	37,00	m3		
	Kůra mulčovací VL	1,00	m3		
	Černý plastový neviditelný zahradní obrubník, d.100cm, v.8 cm	274,00	m		
	Plastový hřeb, délka 25 cm, tl. 0,8 cm	822,00	ks		
	Rostlinný materiál, trávobylinná směs Slunovrat	1,30	kg		
	Rostlinný materiál, trávobylinná směs Naturgarden	1,30	kg		
	Rostlinný materiál, narcis žlutý - Narcissus 'Carlton'	1 870,00	ks		
	Rostlinný materiál, modřeneček - Muscari botryoides	1 870,00	ks		
	Rostlinný materiál, ozdobnice čínská - Miscanthus sinensis 'Gracilimus'	20,00	ks		
	Pomalurozpustné kombinované hnojivo	32,00	kg		
	Fyzikální půdní kondicionér	16,00	kg		
181 15-1311	Plošná úprava terénu, v rovině	384,00	m2		
182 30-3111	Doplnění substrátu tl. do 10 cm v rovině - záhon	384,00	m2		
183 20-5111	Založení záhonu v rovině	384,00	m2		
181 41-1141	Založení trávníku výsevem plochy do 1000 m2 - hroby	374,00	m2		
916 37-1211	Osazení skrytého zahr. obrubníku plast. jednostr. odkopáním	274,00	m		
183 21-1313	Výsadba cibulí 10ks/m2	3 740,00	kus		
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	384,00	m2		
184 80-2613	Chemické odplevelení půdy po založení kultury	384,00	m2		
184 91-1311	Položení mulčovací textilie	10,00	m2		
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina – trávy	10,00	m2		
185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem	0,05	t		
185 80-4211	Vypleť záhonu květin v rovině	374,00	m2		
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2	3,00	m3		
	Výsadba trávobylinných záhonů + cibule + trávy celkem				
VP006	Založení travnatých ploch				
	Zálivková voda	11,00	m3		
	Postřik proti plevelům před i po založení kultury	2,30	l		
	Rostlinný materiál, travní osivo	28,00	kg		
	Pomalurozpustné kombinované hnojivo	118,00	kg		
	Fyzikální půdní kondicionér	58,00	kg		
181 15-1311	Plošná úprava terénu, v rovině	1 400,00	m2		
181 45-1131	Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2	1 400,00	m2		
185 80-3111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině	1 400,00	m2		
184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury	1 400,00	m2		
184 80-2613	Chemické odplevelení půdy po založení kultury	1 400,00	m2		
185 80-2113	Hnojení umělým hnojivem	0,20	t		
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2	11,00	m3		
	Založení travnatých ploch celkem				

VP009	Následná péče 1. rok, 2. rok, 3. rok					
	1. rok po realizaci					
	Zálivková voda	110,00	m3			
103-91100	Kůra mulčovací VL	6,00	m3			
	Trávobylinná směs - Slunovrat	0,20	kg			
	Trávobylinná směs - Naturgarden	0,20	kg			
103-91505.A	Travní osivo	5,00	kg			
184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině - stromy	28,00	kus			
184 85-2322	Řez stromu výchovný alejových stromů výšky přes 4 do 6 m	28,00	kus			
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2 - stromy 6x	4,00	m3			
185 80-4513	Odplevelení výsadeb - stromy 2x	56,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění stromy	28,00	m2			
184 85-1411	Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě výšky do 0,5 m	1 362,00	kus			
184 80-3111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m	80,00	m2			
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2 - keře 12x	72,00	m3			
185 80-4514	Odplevelení výsadeb keřových skupin 2x	1 196,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění keře	328,00	m2			
185 80-4514	Odplevelení výsadeb keřových skupin 2x - trávy	20,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění trávy	10,00	m2			
111 15-1221	Pokosení trávníku parkového do 10000 m2 - 5x	7 000,00	m2			
185 81-1221	Výhrabání trávníku do 10000 m2	1 400,00	m2			
185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	1 400,00	m2			
111 15-1111	Pokosení trávníku - záhonu - plochy do 1000 m2 - 2x	374,00	m2			
185 80-3111	Ošetření záhonu trávobylinné směsí - úprava hrobů	374,00	m2			
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2 - trávník	34,00	m3			
	2. rok po realizaci					
	Zálivková voda	72,00	m3			
103-91100	Kůra mulčovací VL	6,00	m3			
	Trávobylinná směs - Slunovrat	0,20	kg			
	Trávobylinná směs - Naturgarden	0,20	kg			
103-91505.A	Travní osivo	5,00	kg			
184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině	28,00	kus			
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2 - stromy 3x	2,00	m3			
185 80-4513	Odplevelení výsadeb - stromy 2x	56,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění stromy	28,00	m2			
184 80-3111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m	80,00	m2			
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2 - keře 6x	36,00	m3			
185 80-4514	Odplevelení výsadeb keřových skupin 2x	1 196,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění keře	328,00	m2			
185 80-4514	Odplevelení výsadeb keřových skupin 2x - trávy	20,00	m2			
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění trávy	10,00	m2			
111 15-1221	Pokosení trávníku parkového do 10000 m2 - 5x	7 000,00	m2			
185 81-1221	Výhrabání trávníku do 10000 m2	1 400,00	m2			
185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	1 400,00	m2			
111 15-1111	Pokosení trávníku - záhonu na hrobech-trávobylinná směs - plochy do 1000 m2 - 2x	374,00	m2			
185 80-3111	Ošetření záhonu trávobylinné směsí - úprava hrobů	374,00	m2			
185 80-4312	Zalítí rostlin vodou plochy přes 20 m2 - trávník	34,00	m3			

	3. rok po realizaci				
	Zálivková voda	54,00	m3		
103-91100	Kůra mulčovací VL	6,00	m3		
	Trávobylinná směs - Slunovrat	0,20	kg		
	Trávobylinná směs - Naturgarden	0,20	kg		
103-91505.A	Travní osivo	5,00	kg		
184 80-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině	28,00	kus		
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 - stromy 2x	2,00	m3		
185 80-4513	Odplevelení výsadeb - stromy 2x	56,00	m2		
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění stromy	28,00	m2		
184 80-3111	Řez a tvarování živých plotů přímých v do 0,8 m a š do 0,8 m	80,00	m2		
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 - keře 3x	18,00	m3		
185 80-4514	Odplevelení výsadeb keřových skupin 2x	1 196,00	m2		
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění keře	328,00	m2		
185 80-4514	Odplevelení výsadeb keřových skupin 2x - trávy	20,00	m2		
184 91-1421	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina - doplnění trávy	10,00	m2		
111 15-1221	Pokosení trávníku parkového do 10000 m2 - 5x	7 000,00	m2		
185 81-1221	Vyhrabání trávníku do 10000 m2	1 400,00	m2		
185 80-3111	Ošetření trávníku v rovině	1 400,00	m2		
111 15-1111	Pokosení trávníku - záhonu - plochy do 1000 m2 - 2x	374,00	m2		
185 80-3111	Ošetření záhonu trávobylinné směsí - úprava hrobů	374,00	m2		
185 80-4312	Zalití rostlin vodou plochy přes 20 m2 - trávník	34,00	m3		
	Následná péče 1. rok, 2. rok, 3. rok celkem				
	Závlahové vaky k novým stromům	28,00	ks		
	CELKEM				
	Souhrnný rozpočet				
VP001	Výsadba stromů				
VP002	Výsadba keřů				
VP004	Výsadba trávobylinných záhonů + cibule + trávy				
VP006	Založení travnatých ploch				
VP009	Následná péče 1. rok, 2. rok, 3. rok				
	Závlahové vaky k novým stromům				
	CELKEM				
květen 2019	ZPRACOVALA ING. MILENA NOVÁKOVÁ PH.D.				