



LEGENDA

- DOTČENÉ STAVEBNÍ PARCELY
- 3352/7
- 3354/1
- 3354/29
- 3354/3
- NOVÝ POVRCH Z UMĚLÉ TRÁVY PRO FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ
PLOCHA: 8 362 M²
- OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- ZELEŇ

NOVÝ STAV

- OPRAVA POŠKOZENÝCH / DEFORMOVANÝCH ČÁSTÍ PODKLADU SBR VYŘEZÁNÍM A NÁSLEDNOU APLIKACÍ NOVÉ PODKADOVÉ PODLOŽKY SBR S POJIVEM STEJNÝCH VLASTNOSTÍ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DO 30 M².
- V MÍSTĚ ODSTRANĚNÝCH PROPADLÝCH MÍST SBR BUDE DOSYPÁNO A ZHUTNĚNO KAMENIVO STEJNÉ FRAKCE, JAKÉ JE VE STÁVAJÍCÍM STAVU PODKLADU V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DO 30 M².
- PODKADOVÁ ELASTICKÁ PODLOŽKA SBR BUDE PLOŠNĚ OČIŠTĚNA OD HRUBÝCH A JEMNÝCH NEČISTOT 8 362 M².
- BUDE INSTALOVÁN NOVÝ UMĚLÝ POVRCH DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE PO CELÉ PLOŠE HŘIŠTĚ 8 362 M².
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÁ OBRUBA PO OBVODU HŘIŠTĚ BUDE ZACHOVÁNA.
- LAJNOVÁNÍ NOVÉHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NA FOTBAL V BÍLÉ BARVĚ. UNIVERZÁLNÍ HŘIŠTĚ 105 x 68 M.
- 2x LAJNOVÁNÍ NOVÉHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NA MALOU KOPANOU V MODRÉ BARVĚ. UNIVERZÁLNÍ HŘIŠTĚ 50 x 30 M.
- UMĚLÁ TRÁVA BUDE ZAPÍSKOVÁNA KŘEMIČITÝM PÍSKEM FRAKCE 0,6-1,2 MM PŘESNĚJI 20 KG/M².
- DO UMĚLÉ TRÁVY BUDE ROVNOMĚRNĚ VPRÁVEN SVĚTLE ŠEDÝ GUMOVÝ GRANULÁT EPDM FRAKCE 1-3 MM, 9 KG/M².
- BUDE PROVEDENA BETONÁŽ A MONTÁŽ NOVÝCH POUZDER NA FOTBALOVÉ BRANKY (4KS) VČETNĚ MONTÁŽE FOTBALOVÝCH BRANEK (2KS) 7,32 x 2,44 M.
- BUDE PROVEDENA FINÁLNÍ KONTROLA VČ. KARTÁČOVÁNÍ POVRCHU, PLOŠNÁ DEKOMPRESE A SROVNÁNÍ VÝPLNĚ.
- DODÁNÍ 2 KUSŮ STACIONÁRNÍCH FOTBALOVÝCH BRANEK - HLINÍKOVÁ, CELOSVAŘOVANÁ ROBUSTNÍ KONSTRUKCE PRO INSTALACI DO PODZEMNÍCH POUZDER - ROZMĚR 7,32x2,44M VČ. SÍTĚ TYP 2.

Katastrální území: Tachov [764914]
Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NÁVRHU STAVBY		
BC. TOMÁŠ MAXNER Projektová činnost ve výstavbě telefon: +420 725 036 421 e-mail: tomas.maxner@gmail.com ID datové schránky: DS_aje2d95bg IČO: 17651085		
PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
REKONSTRUKCE SPORTOVNÍHO POVRCHU V TACHOVĚ	DATUM	12.2022
	MĚŘÍTKO	1:500
SITUAČNÍ VÝKRES NOVÉHO STAVU	FORMÁT	2xA4
	Č.V.	02